



Anunț publicitar

Autoritate contractantă Serviciul Public “Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Dezăpezire”

Adresa poștală: Bulevardul Muncii nr .25, Localitatea: Reșița, Cod poștal: 320200, Romania,
Punct de contact, Tel. +40255220200, Email: intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro, Fax: +40255226109

Detalii anunț: “MONTARE A TUBULATURII AFERENTE SCURGERILOR LA BLOCUL NR. 1, SITUAT ÎN MOCIUR, MUNICIPIUL REȘIȚA”

Tip anunț: Achiziție Directă

Tip contract: *Lucrări*

Denumirea achiziției:

“MONTARE A TUBULATURII AFERENTE SCURGERILOR LA BLOCUL NR. 1, SITUAT ÎN MOCIUR, MUNICIPIUL REȘIȚA”

CPV: 45232400-6 **Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale**

Descrierea contractului:

Contractul de lucrări va urmări următoarele elemente:

1. găurire planșeu pardoseală pentru trecerea scurgerii de Ø110 pana în nișă (18 băi);
2. curățare nișe din subsol de materiale reziduale (18 nișe);
3. găurire pereți despărțitori pentru preluarea scurgerilor din wc aflat în baia vecină comună cu coloana verticala (18 găuri x Ø120),
4. găurire pereți despărțitori Ø 50 și efectuare canale în pardoseala de beton pentru montarea sifoanelor de pardoseala și scurgerii chiuvetei din baia vecina (18 găuri);
5. găurire pereți despărțitori Ø 50 sub tavan, pentru preluarea sifoanelor de pardoseala și a chiuvetelor de la etajul I, (18 găuri);
6. montare țevi PVC Ø 110 la verticala pentru preluarea scurgerilor la etajele superioare (18 coloane);
7. montare piesa de curățare; ramificații Ø 110x50x45° pentru chiuvetele de la parter și etaj; ramificații duble Ø 110x45° pentru WC-uri; coturi Ø 110x45° două bucăți în nișă; țevii pe orizontală Ø 110 în nișă pana la ieșirea în subsol și diferite coturi de Ø110 la diferite unghiuri până la cuplarea cu țeava de Ø 160;
8. în pardoseală se vor monta doua sifoane, precum și două chiuvete cu preluare într-o ramificație de Ø 50x45° și țevi de Ø50 în nișă pe orizontala cu preluare Ø110x50x45°;
9. în tavan se vor monta reducții PVC Ø75x50, pentru preluarea sifoanelor de pardoseala de la etajul I, coturi și țevi de Ø 50 pentru chiuvetele de la etajul I, toate în ramificație de Ø 110x50x45° pe orizontală și pe verticală;
10. se vor monta coliere de Ø 110 și Ø 50 unde acest lucru va fi necesar necesar;
11. la scara I se vor demonta și remonta opt wc-uri, dintre care doua noi deoarece sunt deteriorate și sparte;
12. se vor schimba sase bucati racorduri extensibile pentru WC;
13. se vor repara găurile și canalele sparte în pardoseală și se vor fixa sifoanele, cu beton în toate apartamentele de la parterul blocului;
14. in subsol se vor monta coliere de Ø 200, Ø160 și Ø 110 cu tija filetata M8, diblu și șurub lemn-metal;
15. se vor monta ramificații de Ø 200 x 45°cu reducții de Ø 200 x 160, și ramificații de Ø160 x 45° cu reducții de la Ø160 x 110;

16. la cele doua scări se vor monta 12 ml țeva Ø 200 si 30 ml țeva Ø160 în subsolul blocului pentru scurgeri spre căminele de colectare;
17. la scara II, se vor prelua la parter din tavan două coloane de scurgere pentru apa de ploaie de pe acoperișul clădirii, și se va face traseul de scurgere al acesteia până la ieșirea din subsolul blocului;
18. Se vor monta ramificații Ø 110 x110 x 45°, coturi Ø 110 si 25 ml de țeva de Ø110;
19. la scara I se va executa o singura coloana de apă de scurgere a ploii, începand de la etajul IV, pana la ieșirea din subsolul blocului;
20. în exteriorul blocului se vor face săpături cu buldo-excavatorul până la căminul de vizitare al fiecărei scări si se va monta o conducta de Ø 200;
21. pe fundul canalului săpat se va întinde pat de zgura, iar după montarea țevii de Ø 200, de asemenea se va acoperit cu zgura;
22. se vor placa găurile de acces în subsol cu placa OSB cu grosimea de 18 mm de 1000 x 1000 mm, cu diblu și holșurub prins în beton. La scara I se vor monta doua bucăți iar la scara doi o singura bucata;
23. zilnic se va evacua cu pompa reziduurile acumulate în subsolul blocului pe timpul nopții;
24. se vor racorda conductele pluviale la bazinele de colectare a apei pluviale;
25. se vor racorda bazinele de colectare a apei pluviale prin conducte.
26. montare placi PAL la intrarea în băile situate în apartamentele nelocuite (la Bl. 1, sc.2) în vederea evitării distrugerii sistemelor de scurgere.

Materialele aferent acestei lucrări vor fi puse la dispoziție de către beneficiar.

Valoarea estimată 6682 lei fără TVA.

Condiții de participare: Pot depune ofertă agenții economici care au ca obiect de activitate cu domeniu de activitate, activitățile având COD CAEN 412, sau echivalent. Ofertantul va prezenta următoarea documentație: - declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 și 165 din Legea nr. 98/2016.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut

Termen limita primire oferte: 11.06.2018

Informații suplimentare: Solicitanții pot depune oferta scrisă, până la data de 11.06.2018, ora 15:30, la sediul Serviciului Public – Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local Serviciul de Iluminat Public și Dezapezire RESITA, sau email intretinere.patrimoniu@primariaresita.ro. Solicitanții vor putea ridica documentele necesare întocmirii ofertei (caiet de sarcini, devize ofertă) începând cu data de 6.06.2017, ora 10:00 de la sediul din Municipiul REȘIȚA.