

ANTEMASURATOARE
 cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrari

Obiect: **1 Reabilitare pod**
 Categoria de lucrări – **1.8 Repozare conducte apa rece**

Nr. ctr	Simbol (cod)	Denumire lucrări	UM	Canti-tate
1.	TFE01G%	Montarea tevii din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de:...300 mm	m	100
2.	Material	Teava din otel preizolata, pentru montaj aerian, cu manta de protectie tip SPIRO DN 300/D 450 mm	m	100
3.	TFE02G%	Montarea cotului (reductie, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de:...300 mm	buc	16
4.	Material	Cot pt. sud. R1.5 90G 325x10 mm	buc	16
5.	TFE02I%	Montarea cotului (reductie, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de:...400 mm	buc	6
6.	Material	Reductie sudabila otel DN=400-300 mm	buc	4
7.	Material	Cot pt. sud. R1.5 90G 406x14 mm	buc	2
8.	TFE03A%	Asimilat - Montare robinet automat de aerisire, pe conducte termice clasice sau preizolate, cu diametrul nominal de:...20-50 mm	buc	2
9.	Material	Robinet automat de aerisire – dezaerisire din fonta ductila pentru apa potabila DN 50	buc	2
10.	TFE04G%	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de:...300 mm	buc	30
11.	Material	Cochilie caserata din spuma poliuretana, L=1m, g=50 mm, D=300 mm	buc	30
12.	TFE06I%	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul de:...400 mm	buc	2
13.	20011890	Inel de etansare la trecerea prin zid D = 400 mm	buc	2
14.	ACA25A%	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avand diametrul de:...50-100 mm	buc	2
15.	Material	Flansa libera cu gat pt sudura PN16 DN 50	buc	2
16.	ACA26A%	Imbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avand diametrul de:...50-100 mm	buc	2
17.	6607587	Garnitura de etansare ans plan	buc	2
18.	Material	Surub cap hexagonal precis M12x120	buc	16
19.	5842738	Piulita hexagonala semiprecisa M12	buc	16
20.	ACA25C%	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avand diametrul de:... 300-400 mm	buc	52
21.	Material	Flansa libera pt sudura PN10 DN 300	buc	6
22.	Material	Flansa libera pt sudura PN10 DN 400	buc	6
23.	Material	Flansa cu gat pt sudura PN10 DN 300	buc	40
24.	ACA26C%	Imbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avand	buc	26

		diametrul de:... 300-400 mm		
25.	6610833	Garnitura de etansare ans plan	buc	26
26.	5802477	Surub cap hexagonal precis M18x180	buc	416
27.	5842790	Piulita hexagonala semiprecisa M18	buc	416
28.	IZF02B#	Conf si mont platf de lucru, pt exec lucr la h> 3 m, din: schela met tubul si dulapi de rasinoase	mp	30
29.	IZD03D_01#	Termoiz cond salt gata conf vata st/min spsi-1 cus pl sarma 1 fata g=20-50 mm circ pe term>350mm inc, pt executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune	mp	75
30.	IZD12G#	Termoiz robineti < dn 50 mm, cu snur vata min/similar, prin infasurare, grosimea de 50 mm	buc	2
31.	IZD18D1_01#	Prot termoiz cond si ap tb ng/zn 0,5 mm fix surub autofil circumf peste termoiz 0,9-1,6 m, conf, pt executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune	mp	75
32.	Material	Tabla zincata 0.5 mm	kg	200
33.	IZD25B#	Sustinerea termoizolatiei la cond cu inele antiglisante si antitasante	mp	75
34.	ACF11F%	Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, inaintea receptiei...pentru tevi peste 225mm	ml	100
35.	IE03E1#	Asimilat – Efectuarea probei de etanseitate	ml	100
36.	IE04E1#	Asimilat – Efectuarea probei de functionare	ml	100
37.	AUT6752	Automacara brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	ora	30
38.	TRB22D5C1#	Transp.mater.cu automacaraua de 6-9.9 tf amplasta in poz.fixa gr.mater=1-1.5t h ridicare=0-6 m	to	10
39.	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	20

ÎNTOCMIT
ing. Oana WONNER