

ANUNȚ

privind achiziția publică „Lucrări de înlocuire învelitoare acoperiș la Sala de Sport de la Școala Gimnazială nr.9, str.Marghițaș nr.5”

Tipul achizitiei: Achiziția directă

U.A.T. Municipiul Reșița dorește încheierea contractului: „Lucrări de înlocuire învelitoare acoperiș la Sala de Sport de la Școala Gimnazială nr.9, str.Marghițaș nr.5”;

Descrierea contractului: „Lucrări de înlocuire învelitoare acoperiș la Sala de Sport de la Școala Gimnazială nr.9, str.Marghițaș nr.5”; conform caietului de sarcini și listei de cantități atașate la prezentul anunț.

Cod CPV: 452611210-9 - Lucrari la invelitoarea acoperișului (Rev.2)

Valoare estimată: **50.400 lei fără TVA**



Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Operatorii economici interesați pot descărca, caietul de sarcini și lista de cantități atașate prezentului anunț de pe site-ul primăriei municipiului Reșița.

Ofertele vor fi depuse la Registratura Generală a Consiliului Local al municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Reșița, Caraș-Severin, până la data de 04.09.2017, ora 12.00.

Informații se pot obține la **Directiei Generale Invățământ Cultură, Tineret, Sport și Culte** tel.0255211692, email: educatie@primariaresita.ro

PRIMAR
POPA Ioan



Directiei Generale Invățământ,
Cultură, Tineret, Sport și Culte

Director General

DACICA Liliana





CAIET DE SARCINI

privind lucrări reparații la învelitoare Sala de Sport - Școala Gimnazială nr. 9
și Sala de Sport - Școala Gimnazială "Mihai Peia"

1. Date generale

U.A.T. Municipiul Reșița dorește achiziționarea lucrărilor de reparații la învelitoare acoperiș Sala de sport de la Școala Gimnazială nr. 9 și Sala de Sport - Școala Gimnazială "Mihai Peia", fiind cuprinse în HCL nr.163/ 25.07. 2017, poziția nr.6, respectiv poziția nr.4 din anexa 2, după cum urmează:

Beneficiarul: unitățile de învățământ mai sus amintite

Proprietarul: Municipiul Reșița

Adresa: Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A

Telefon: 0255211692

Fax: 0255215314

Necesitatea achiziției: funcționarea în bune condiții a procesului instructiv educativ în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și respectiv în sălile de sport.

Obiectul caietului de sarcini:

Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii parametrilor tehnici ale produselor imperios necesar a fi achiziționate.

Durata contractului:

Perioada de execuție a contractului va fi de 30 zile de la data semnării de ambele părți.

Achiziția de lucrări va respecta prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. Amplasamentul lucrării

Sala de Sport - Școala Gimnazială nr. 9 este situată în Reșița, str. Mărghitaș, nr.5

Sala de Sport - Școala Gimnazială "Mihai Peia" este situată în Reșița, str. Gratz, nr.10

3. Situația existentă

Ambele săli de sport au fost construite prin Programul național "Săli de sport" de către CNI, lucrări finalizate în anul 2004 după un proiect pilot realizat de UTCB nr.90/2003 denumit "Sală de sport cu 50 de locuri", suprafață construită 1113 mp., înălțime maximă față de teren 10 m. Învelitoarea este din tablă cutată așezată pe șarpantă executată din grinzi metalice. Întreținerea și repararea acestor învelitori nu au fost corespunzătoare din lipsa fondurilor.

4. Situația propusă

Autoritatea contractantă dorește repararea învelitorii la ambele săli de sport prin utilizarea unei soluții pe bază de cauciuc lichid. Produsul se caracterizează prin:

- rezistență la radiații solare;
- rezistență la temperaturi scăzute;
- durată de viață peste 15 de ani;
- aderență la orice tip de suprafață;
- consum redus pe unitatea de suprafață;

Soluția de realizare este cu armătură din țesătură cu material din poliester.

La Sala de Sport - Școala Gimnazială "Mihai Peia" se vor realiza lucrări de hidroizolație la învelitoarea din tablă în suprafață de 1062 mp, zugrăveli interioare și reparații vestiare 431 mp, precum și zugrăveli exterioare 91 mp.

La Sala de Sport - Școala Gimnazială nr. 9 suprafața este de 865 mp pentru lucrări de hidroizolație la învelitoarea din tablă și de 128 mp. zugraveli exterioare.

5. Tehnologia de aplicare și executare a lucrărilor

Se aplică cu rolă, pensulă sau prin pulverizare, în prealabil suprafața se curăță cu atenție de murdărie și praf. Pe primul strat umed se aplică un strat de țesătură din poliester având rolul de armare. Următoarele 2 straturi se aplică după uscarea completă a straturilor anterioare. Lucrările se vor executa conform listei de cantități anexate pentru fiecare sală. În funcție de materialul folosit se respectă prescripțiile fabricantului.

6. Prescripțiile de tehnica securității și măsuri de stingerea incendiilor

Se vor respecta prevederile cuprinse:

- Legea 307/2006 privind aparea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 163/2007 al Ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- Ordin nr.786/2005 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență.

7. Securitate și sănătate în muncă

Contractantul are obligația să asigure condiții decente de viață pentru personalul de execuție și supraveghere (apă curentă, electricitate, încălzire, grupuri sanitare) conform legislației în vigoare.

Organizarea de șantier aparține în exclusivitate executantului, care va respecta toate normativele în vigoare în ceea ce privește normele de protecția muncii și normele de protecție împotriva incendiilor.

Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă sunt reglementări care cuprind prevederi, minimal obligatorii pentru desfășurarea diferitelor activități în condiții de securitate și sănătate în muncă. Respectarea acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau fizice de răspunderea ce le revine pentru asigurarea și a altor măsuri, corespunzătoare condițiilor concrete în care se desfășoară activitățile respective, prin instrucțiuni proprii specifice.

Prezentul proiect se supune următoarelor prevederi legale:

- Lege nr. 319 din 14 iulie 2006 actualizată privind securitatea și sănătatea în muncă;
- H.G. nr. 355 din 11/04/2007 actualizată privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
- Instrucțiuni proprii generale de securitate și sănătate în muncă;
- Instrucțiuni proprii specifice de securitate și sănătate în muncă pentru fiecare activitate desfășurată de antreprenor.

În jurul zonelor înalte sau adânci se vor fixa balustrade care să împiedice căderea și plăci avertizoare.

Pentru lucrul la înălțime este obligatoriu să se poarte centura de siguranță cu fixare în patru puncte.

Toate schelele, podestele și podinile de lucru se vor fixa în așa fel încât să nu existe nici o posibilitate de răsturnare, desprindere, rupere etc.

Pentru durata lucrărilor executantul va respecta prevederile normelor de tehnica securității muncii pentru construcții - în vigoare. - privind depozitarea, manipularea, transportul, montajul sau punerea în operă, acordarea primului ajutor în caz de accidentare și dotarea locurilor de muncă cu truse sanitare și personal instruit în acest sens.

În funcție de situațiile apărute în timpul execuției, executantul și beneficiarul vor lua toate măsurile suplimentare privind securitatea și sănătatea în muncă considerate necesare.

Se vor întocmi instrucțiuni proprii pentru toate categoriile de lucrări care vor fi executate, de către executantul lucrării.

Conform H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile cu modificările și completările ulterioare, constructorul trebuie să-și desemneze coordonator de securitate și să-și întocmească plan de securitate.

Lucrătorii sunt obligați să folosească echipamentul individual de protecție atât în timpul lucrului, cât și în timpul accesului la și de la locul de muncă.

Înainte de începerea lucrului este obligatorie verificarea de către lucrători a integrității echipamentului individual de protecție.

Echipamentele tehnice electrice trebuie să fie proiectate, construite, montate, întreținute și exploatate în așa fel încât să fie prevenite electrocutările, incendiile și exploziile. Pentru protecția împotriva electrocutării prin atingere directă trebuie să se aplice măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile organizatorice le completează pe cele tehnice în realizarea protecției necesare. Pentru prevenirea accidentelor de muncă provocate de curentul electric, toate instalațiile și mijloacele de protecție trebuie să fie certificate conform legislației în vigoare. În funcție de situațiile apărute în timpul execuției, executantul și beneficiarul vor lua toate măsurile considerate necesare.

Este obligatorie verificarea stării de sănătate a personalului, precum și capacității acestuia de a efectua lucrări la înălțime.

8. Recepții, garanții:

- Furnizorul va specifica în ofertă termenul de garanție a produselor care trebuie să fie de minim 5 ani.
- Se vor recepționa numai produsele corespunzătoare din punct de vedere calitativ, care respectă cerințele caietului de sarcini.

- Dacă în perioada de garanție a lucrării de 5 ani se înregistrează deficiențe, acestea se vor remedia pe cheltuiala executantului.
- Materialele utilizate vor fi însoțite de certificatele de calitate și conformitate în temeiul prevederilor legislației în vigoare.
- În condițiile în care apar degradări ale construcției datorată antreprenorului acesta va suporta pe proprie cheltuială aducerea la starea inițială a construcției.

CRITERII DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut, fără TVA, în condiții de calitate conform caietului de sarcini.

Director General,
DACICA Liliana



Întocmit:

Consilier


FIRU Maria



Beneficiar: Municipiul Reșița
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reparații învelitoare sala de sport
 Obiectul: 001 Sali de sport Scoala gimnaziala Mihai Peia, Scoala gimnaziala nr.
 9
 Stadiul fizic: 00103 REP INVELITOARE SALA SPORT SCOALA GIMNAZIALA NR. 9

Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	IZF02XBasim - Izolatii hidrofuge cu material pe bază de cauciuc lichid	mp	865.00
1	6101454 - Material hidroiz pe bază de cauciuc lichid	kg	432.50
2	IZF02XFasim - Izol.hidroiz.cu material pe bază de cauciuc lichid cu un strat din tesatura de poliester	mp	865.00
2	6101454 - Material hidroiz pe bază de cauciuc lichid	kg	1,297.50
2	2602085 - Tesatura de poliester	mp	968.80
3	TRA02B10 - Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 10km	tona	5.00
4	TRB05B12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	5.00
5	AUT1220A1 - Ora pr. macara pneuri brat zabrele 10,0-14,9 tf 2 schimburi	ora	20.00
6	IZA02XA - Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton si metal prin frecare cu peria de sirma	mp	865.00
7	IZA02XB - Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton si metal prin stergerea cu solventi	mp	865.00
7	6109004 - Diluant decapant 245 d.002-10 ntr 1708-80	kg	216.25
8	RPCR24A1asim - Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente, pentru interior	mp	128.00
8	6104420 - Vopsea vinarom galbena deschis v.418-213 stas 7359-80	kg	57.60
9	AUT7606A1 - Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5t	ora	128.00
10	CMj20C07A - Schele interioare si exterioare metalice, tubulare de inventar Montare schela met. tubulara tip s 200 m?g exterioara, h mai mica de 6 m	mp	128.00

INSPECTOR
 IOHANASZ ANDREI


Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6
3	2200630	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 1-3 mm	Mat	mc	0.00		
4	2960565	Lemne de foc	Mat	kg	0.00		
5	36	Izolator hidrofug	Man	ora	0.16		
6	1964	Macara de fereastră 0,15 tf (0,0015 mn)	Utj	ora	0.00		
7	2299	Topitor de bitum tractat, cu capacitate de pina la 500 l	Utj	ora	0.00		
TOTAL IZF02XBasim						mp	7.80

IZF02XFasim

Izol.hidroiz.cu material pe bază de cauciuc lichid cu un strat din tesatura de poliester

1	11203	Material hidroiz pe bază de cauciuc lichid	Lista	kg	1.50		
1.1	6101454	Material hidroiz pe bază de cauciuc lichid	Mat	%	100.00		
2	11231	Tesatura din poliester	Lista	mp	1.12		
2.1	2602085	Tesatura din poliester	Mat	%	100.00		
-	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	Mat	kg	0.00		
4	2960565	Lemne de foc	Mat	kg	0.00		
5	5887893	Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	Mat	kg	0.00		
6	36	Izolator hidrofug	Man	ora	0.32		
7	1964	Macara de fereastră 0,15 tf (0,0015 mn)	Utj	ora	0.00		
8	2299	Topitor de bitum tractat, cu capacitate de pina la 500 l	Utj	ora	0.00		
TOTAL IZF02XFasim						mp	

RPCR24A1asim

Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe tencuieli existente, pentru interior

1	10161	Vopsea vinarom	Lista	kg	0.45		
1.1	6104420	Vopsea vinarom galbena deschis v.418-213 stas 7359-80	Mat	%	100.00		
2	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	Mat	mc	0.00		
3	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	Mat	kg	0.05		
4	13321	Zugrav vopsitor categoria a II-a	Man	ora	0.01		
5	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	Man	ora	0.35		
6	13311	Zugrav vopsitor categoria I	Man	ora	0.07		
TOTAL RPCR24A1asim						mp	

TRA02B10

Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 10km

1	30008	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 10km	Trans	tona	1.00		
TOTAL TRA02B10						tona	

TRB05B12

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m

1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	Man	ora	1.00		
TOTAL TRB05B12						tona	

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

Director

Sef proiect

Ofertant

INSPECTOR
CULTA S.P. - HYDRA
U

Beneficiar: Municipiul Reșița
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reparații învelitoare sala de sport
 Obiectul: 001 Sali de sport Scoala gimnaziala Mihai Peia, Scoala gimnaziala nr. 9
 Stadiul fizic: 00103 REPARATII INVELITOARE SALA SPORT CU TESATURA PE TOATA SUPRAFATA SCOALA GIMNAZIALA NR. 9

Anexa explicitare norme

Nr.	Simbol	Denumirea resursei	Tip	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6

AUT1220A1

Ora pr. macara pneuri brat zabrele 10,0-14,9 tf 2 schimburi

1	1220	Macara pneuri brat zabrele 10,0-14,9 tf 2 schimburi	Utj	ora	1.00		
TOTAL AUT1220A1							ora

AUT7606A1

Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5t

1	7606	Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, S=640 mp	Utj	ora	1.00		
TOTAL AUT7606A1							ora

CMj20C07A

Schele interioare si exterioare metalice, tubulare de inventar Montare schela met. tubulara tip s 200 m?g exterioara, h mai mica de 6 m

1	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	Man	ora	0.18		
TOTAL CMj20C07A							mp

IZA02XA

Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton si metal prin frecare cu peria de sirma

1	6002945	Hartie sticlata pt. slefuire uscata	Mat	buc	0.30		
2	6202894	Apa	Mat	mc	0.00		
3	33	Izolator lucrari speciale	Man	ora	0.11		
TOTAL IZA02XA							mp

IZA02XB

Curatarea prin metode manuale a supraf.de beton si metal prin stergerea cu solventi

1	90083	Degresant (kg)	Lista	kg	0.25		
1.1	6109004	Diluant decapant 245 d.002-10 ntr 1708-80	Mat	%	100.00		
2	6202894	Apa	Mat	mc	0.00		
3	7306661	Bumbac de sters	Mat	kg	0.05		
4	33	Izolator lucrari speciale	Man	ora	0.11		
TOTAL IZA02XB							mp

IZF02XBasim

Izolatii hidrofuge cu material pe bază de cauciuc lichid

1	11203	Material hidroiz pe bază de cauciuc lichid	Lista	kg	0.50		
1.1	6101454	Material hidroiz pe bază de cauciuc lichid	Mat	%	100.00		
2	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	Mat	kg	0.00		