

OBIECTIV: 1836 / 2019 - Primul pod sudat din Europa
 OBIECT: [1] - REABILITARE POD
 CATEGORIA DE LUCRARI: [1.3] - Lucrari la infrastructura
 Proiectant: S.C. ABRAXAS S.R.L. , Resita

F3 - Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PH07B1 Ridicarea cu presele hidraulice pina la...5 m a tabl. asez. pe reaz. avand gr. de la 51 la 100 t	buc	1,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	PJ11A1 Desfacere tencuiei...incl. Curatarea fetelor zidariei	mp	86,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	PK20A1 Curatarea cu peria de sarma, spalarea cu apa si...spoirea cu lapte de ciment a supr. de beton. demola	mp	86,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	PF02D1 Prelucrarea fetei vazute la zid. de beton...spituita cu asize si rosturi desenate	mp	86,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCJ67C1 Refacerea rosturilor la zidarie de...piatra, cu rosturi regulate	mp	86,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	IFB04A1 Anrocamente din piatra bruta 51-100 kg/bucata in lucrari pe cursuri de apa, executate manual: prin aruncare, la protectia taluzurilor.	mc	166,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	DA06A2 Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	42,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	H1A01A1 Depuneri mecanizate în corpul barajelor si digurilor din materiale locale la fronturi de lucru cu volum anual executat de pana la 100 mii mc in corpul de rezistenta al barajelor din anrocamente, cu rulo compactor vibrator neted, tractat, de 0,11 -0,135 MN (11 -13,5 tf) sarcina statica, in straturi succesive orizontale de pâna la 1,50 m grosime dupa compactare;	100 mc	1,31		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

CATEGORIA DE LUCRARI: [1.3] - Lucrari la infrastructura					
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	H1A20A	Epuizarea apelor din incintele de executie ale constructiilor hidrotehnice sau din gropi izolate, cu electropompa de apa de ... kW, monoetajata, de joasa (sau medie), presiune2), functionînd independent sau în statii de epuiment;	ora 48,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TSF07A1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de peste 2.50 m între maluri ...adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii între dulapi de 0.00-0.20 m	mp 53,40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	PF04A1	Strat amorsaj aplicat cu peria din bitum taiat cu...white spirit rafinat	mp 37,30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp 37,30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	PF05A1	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	mp 17,80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	DA10XA	Fundatie din beton de ciment la strazi,alei si platforme carosabile,inclusiv prepararea betonului	mc 2,80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TSD02B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm	100 mc 0,57		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se dinpamant necoeziv	100 mc 0,57		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	DA08XA	Strat fundatie sau reprofilare din piara sparta ptdrumuri,astern.mec.exec.cu impanare si innoire	mc 24,80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	DA14XA	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale,inclusiv prepararea,exec.cu asternere mecanica	mc 24,80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	DA13B1	Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, o grosime de: 10 cm gros;	mp 11,20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

CATEGORIA DE LUCRARI: [1.3] - Lucrari la infrastructura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	DB16F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 3,0 cm cu asternere mecanica	mp	124,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.L	2600177	Bitum pentru drumuri tip D 25/ 40 s 754	kg	8,80	
20.L	5211484	Armatura prot.superioara pentru 220-400 KV aps-2 OL 37	buc	0,37	
21	PK29A1	Scari pe taluz din...trepte de beton prefabricate pe santier	m	7,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	CH10A%	Scari metalice drepte gata confectionate executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	199,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.L	5900724	Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 3,25	kg	1,99	
22.L	6305646	Scara metal.dreapta otel prot.tabla striata,lat.1000mm	kg	149,25	
22.L	6305704	Mina curenta dreapta din teava otel 1 1/4" incl.suporti	kg	49,75	
23	TRA02A20	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	tona	753,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL GENERAL (fara TVA):**TVA:****TOTAL GENERAL:**

Proiectant,