

PREZENTARE PROIECT REABILITAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 7 REȘIȚA, ETAPA 2



BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL REȘIȚA, CARAȘ - SEVERIN.

COD SMIS: 324496

Contract de finanțare nr. 51/12.07.2024

Proiectul de reabilitare a Școlii Gimnaziale Nr. 7 a fost finanțat inițial prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și, în etapa a 2-a, prin Programul Regional Vest 2021-2027.

În prima etapă, valoarea totală a proiectului a fost de **14.565.402,89 lei**, contribuția FDER fiind de 14.565.402,89 lei. Valoare solicitată la rambursare etapa I (inclusiv TVA) = 8.615.506,01.

În cea de-a doua etapă, pentru lucrările nefinalizate, valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) = 9.537.684,51, contribuția FDER fiind de 7.992.998,50 lei și valoarea neeligibilă (inclusiv TVA) = 1.544.686,01.

Data de începere a primei etape: 06.08.2020.

Termenul de finalizare: 31.12.2022.

Data de începere etapa a doua: 12.07.2024

Termenul de finalizare: 30.06.2025.

Stadiu de implementare: 98%.



Obiectivul general al proiectului „Reabilitarea școlii gimnaziale Nr. 7, Resita” îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării școlii, creșterea performanțelor școlare și prevenirea abandonului școlar în vederea creșterii participării populației și asigurarea unui proces educațional modern și de calitate, capabil să asigure resurse umane pregătite pentru piața

- ✓ **Obiectivul Specific 1.** Îmbunătățirea calității infrastructurii Școlii Gimnaziale nr. 7, Resita, prin efectuarea de lucrări de reabilitare, modernizare.
- ✓ **Obiectivul Specific 2.** Dotarea cu obiecte de inventar și/sau mijloace fixe necesare desfășurării etapelor procesului educațional.
- ✓ **Obiectivul Specific 3.** Creșterea gradului de satisfacție a elevilor existenți și fidelizarea familiilor din care provin, dar și atragerea de noi școlari potențiali.

Descriere lucrări executate în cele două etape:

Școala prezintă un ansamblu de clădiri școlare special proiectate și construite în acest scop, situate într-o incintă în care se desfășoară activități de învățământ și instruire–cursuri de zi, inclusiv activități de educație fizică, sport și petrecere a timpului liber.

Lucrări executate la Corp C1:

- ✓ Clădirea școlii a fost reabilitată din punct de vedere termic prin placare cu vată minerală bazaltică aplicată pe exteriorul pereților și pe planșeul de pod;
- ✓ Izolare pereți exteriori cu 15cm vată minerală bazaltică aplicată pe exterior;
- ✓ Izolare planșeu ultimul nivel cu 35cm vată minerală bazaltică;
- ✓ Înlocuire ferestre și uși;
- ✓ Refacere instalații și finisaje interioare–pereți și pardoseli;
- ✓ Înlocuire șarpanta, învelitoarea cu una din tablă profilată, jgheburile și burlanele;
- ✓ Grupurile sanitare au fost reorganizate și adaptate pentru persoane cu dizabilități;
- ✓ Reabilitare instalațiile termice, sanitare, electrice, inclusiv bransamente
- ✓ S-au reabilitat rețelele de incintă și s-a executat o rețea de canalizare pluvială de incintă.
- ✓ S-au proiectat și executat instalații de hidranți interiori, de semnalizare incendiu și de curenți slabi.
- ✓ S-au înlocuit bransamentele de apă pentru a alimenta hidranții interiori.
- ✓ Clădirea a fost dotată cu un lift exterior accesibil persoanelor cu dizabilități.
- ✓ La intrarea în clădire, s-a asigurat o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități, realizată din beton, cu balustradă metalică.

Lucrări executate la Corp C2 – Corp școala gimnazială nr. 10

- ✓ S-au izolat pereții exteriori cu 15 cm vată minerală bazaltică aplicată pe exterior;
- ✓ S-a izolat planșeul ultimului nivel cu 35 cm vată minerală bazaltică;
- ✓ S-au înlocuit ferestrele și ușile;
- ✓ S-au refăcut instalațiile și finisajele interioare – pereți și pardoseli;
- ✓ S-a înlocuit șarpanta, învelitoarea cu una din tablă profilată, jgheburile și burlanele;
- ✓ Grupurile sanitare au fost reorganizate și suplimentate cu grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități, în vederea respectării normelor actuale.
- ✓ S-au reabilitat instalațiile termice, sanitare și electrice, inclusiv bransamentele.
- ✓ S-au reabilitat rețelele de incintă și s-a executat o rețea de canalizare pluvială de incintă;
- ✓ S-au proiectat și executat instalații de hidranți interiori, de semnalizare incendiu și de curenți slabi;
- ✓ S-au înlocuit bransamentele de apă pentru a alimenta hidranții interiori și exteriori și s-a montat o rețea de incintă pentru hidranți exterior;
- ✓ Clădirea a fost dotată cu un lift exterior accesibil persoanelor cu dizabilități;



- ✓ S-au executat lucrări de consolidare la șarpantă, precum și lucrări de finisaje interioare și exterioare;
- ✓ La intrarea în clădire, s-a asigurat o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități, realizată din beton, cu balustradă metalică.

Lucrări la Corp C3 – Sală de gimnastică și atelier:

- ✓ S-au izolat pereții exteriori cu 15 cm vată minerală bazaltică aplicată pe exterior;
- ✓ S-a izolat planșeul ultimului nivel cu 35 cm vată minerală bazaltică;
- ✓ S-au înlocuit ferestrele și ușile;
- ✓ S-au refăcut instalațiile, inclusiv înființarea instalației de apă caldă menajeră (ACM) și instalația electric;
- ✓ S-au înlocuit jgheburile și burlanele;
- ✓ Grupul sanitar a fost reorganizat pentru a include facilități destinate persoanelor cu dizabilități, în vederea respectării normelor actuale;
- ✓ Șarpanta a fost desfăcută în totalitate, iar noua șarpantă a fost dimensionată conform sarcinilor și exigențelor de proiectare.

Lucrări la Corp C5 – Sală de sport:

- ✓ Clădirea a fost reabilitată din punct de vedere termic, structural și al instalațiilor interioare. S-au proiectat și executat instalații de hidranți interiori, de semnalizare incendiu și de curenți slabi;
- ✓ S-au izolat pereții exteriori cu 15 cm vată minerală bazaltică aplicată pe exterior;
- ✓ S-a izolat planșeul ultimului nivel cu 35 cm vată minerală bazaltică;
- ✓ S-au înlocuit ferestrele și ușile;
- ✓ S-au refăcut instalațiile, inclusiv înființarea instalației de apă caldă menajeră (ACM) și instalația electric;
- ✓ S-au înlocuit șarpanta, învelitoarea cu una din tablă profilată, jgheburile și burlanele;
- ✓ Grupurile sanitare au fost reorganizate și suplimentate cu grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități;
- ✓ La intrarea în clădire, s-a asigurat o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități.

Amenajări exterioare

În curtea interioară s-au realizat lucrări aferente terenului de sport multifuncțional. S-a realizat pardoseala terenului de sport cu un strat de uzură BA8, peste care au fost aplicate marcajele aferente terenului de sport. De asemenea, s-a construit o împrejmuire de 6 m înălțime, formată din stâlpi metalici ancorați în fundații de beton, plasă metalică până la înălțimea de 3 m și plasă textilă de la 3 m la 6 m înălțime.

Terenul a fost prevăzut cu plasă textilă pe toată suprafața, la o înălțime de 6 m, pentru a preveni situațiile în care mingile ar putea ajunge în afara terenului în timpul jocului.

Împrejmuirea existentă a fost desfăcută, iar în locul acesteia s-a realizat o nouă împrejmuire cu fundații și elevații din beton, stâlpi și panouri metalice pentru protecție.

Date contact beneficiar:

UAT Municipiul Reșița: 0255/ 211 692, e-mail: proiecte@primariaresita.ro, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A, cod poștal 320084, Reșița, județul Caraș-Severin.

„Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, prin ADR Vest în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027. Pentru informații detaliate despre program, accesați www.vest.ro.”

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a ADR Vest”.

