

**ANTEMASURATOARE**  
cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrari

Obiect: **1 Reabilitare pod**  
Categoría de lucrări – **1.7 Demontare conducte si armaturi – apa rece**

<b>Nr. ctr</b>	<b>Simbol (cod)</b>	<b>Denumire lucrări</b>	<b>UM</b>	<b>Canti-tate</b>
1.	RPCB27G%	Spargere betoane pentru sustineri conducte	mc	2.50
2.	RPACA49C%	Demontarea conductelor din otel avand diametrul de 250 mm	m	50
3.	RPACA49E%	Demontarea conductelor din otel avand diametrul de 400 mm	m	100
4.	RPACA30A%	Asimilat - Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevilor din otel avand diametrul de 250 mm	buc	16
5.	RPACA30B%	Asimilat - Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevilor din otel avand diametrul de 400 mm	buc	30
6.	RI1061ZA210A	Demontare suporti conducte	buc	40
7.	RPACB42A%	Demontare vane cu sertar Dn = 250 mm	buc	1
8.	RPIZD39D	Desfacere izolatii termice de orice fel	mp	140
9.	AUT6752	Automacara 6-9.9 to	ore	16
10.	TRI1AF07B#	Incarcare materiale	to	26.62
11.	TRA01A20P	Transport materiale	to	26.62
12.	TRI1AF10A#	Descarcare materiale	to	26.62

ÎNTOCMIT  
**ing. Oana WONNER**