

OBIECTIV: 1836 / 2019 - Primul pod sudat din Europa
 OBIECT: [1] - REABILITARE POD
 CATEGORIA DE LUCRARI: [1.1] - Lucrari de pregatire
 Proiectant: S.C. ABRAXAS S.R.L. , Resita

F3 - Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSH01A1 Degajarea terenului de corpuri straine...de corpuri straine	100 mp	8,59		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	3,25		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	DG05A1 Decaparea de imbracaminti cu stratul pana la 3 cm grosime, formate din : covoare asfaltice permanente,betoane asfaltice	mp	328,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	11,65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	DG06B1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	46,60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	736,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,